

橋梁個別施設計画

令和8年1月

【田 尻 町】

目 次

1. 個別施設計画策定の目的
2. 対象施設
3. 計画期間
4. 対策の優先順位の考え方
5. 橋梁定期点検に基づく個別施設の状態
6. 対策内容と実施時期
7. 対策費用

1. 個別施設計画策定の目的

令和 10 年度(2028 年度)までに田尻町が管理する 8 橋全ての橋梁において、点検における新技術活用の検討を行い、補修工事が必要な安全かつ円滑な交通の確保に影響を及ぼす損傷状況については、新技術工法の検討を行い、検討の結果、採用できる場合には約 1 割程度のコスト縮減を図るなど、従来の事後保全的(対処療法的)な修繕から計画的かつ予防保全的な修繕への転換を図る。

また、集約・撤去については、田尻町が管理する 8 橋全ての橋梁のうち、緊急輸送道路及び小学校通学ルートに設置されているなど重要な路線と位置付けられている。

その他の橋梁についても、避難路に近接していることから市街地と避難路を結ぶ重要路線となり、また、避難路上に設けられている公共施設については、当役場への来庁者やごみ焼却のための搬入車が頻繁に走行するなど、非常に利便性があることから、今後撤去した場合、周辺住民等の回路が生じることになり、生活に多大な影響を及ぼすことになるため集約撤去は困難な状況である。

今後は周辺の状況及び施設の利用状況を踏まえて、再度検討を行いながら、『橋梁個別施設計画』を策定するものである。

2. 対象施設

橋梁名	路線名	所在地	橋長	幅員	種類	架設年次
栄橋	(他)栄線 1 号	嘉祥寺 地先	5.17m	4.50m	RC 橋	1951 年
田尻小橋	(他)田尻線 1 号	吉見地先	5.25m	3.80m	RC 橋	1958 年
新橋	(他)田尻線	嘉祥寺 地先	17.50m	10.5m	PC 橋	2001 年
塗合橋	(他)吉見嘉祥寺線	嘉祥寺 地先	11.44m	5.00m	PC 橋	1967 年
小藪橋	(一)嘉祥寺櫛井線	嘉祥寺 地先	9.40m	7.50m	PC 橋	1967 年
五の坪橋	(他)岡の下線	嘉祥寺 地先	11.37m	3.50m	PC 橋	1954 年
宮の前橋	(他)吉見嘉祥寺線	吉見地先	3.95m	5.76m	RC 橋	不明
高砂橋	(他)高砂線	吉見地先	2.50m	3.16m	RC 橋	1961 年

3. 計画期間

当該個別施設計画の計画期間は令和 5 年度から令和 9 年度とする。

4. 対策の優先順位の考え方

橋梁定期点検結果(判定区分)に基づいて決定する。

また、同じ判定区分の橋梁については、道路利用状況及び重要性等を考慮し補修の優先順位を決定する。

5. 橋梁定期点検に基づく個別施設の状態

橋梁名	判定区分Ⅰ	判定区分Ⅱ	判定区分Ⅲ	判定区分Ⅳ
栄橋	○			
田尻小橋	○			
新橋	○			
塗合橋	○			
小藪橋	○			
五の坪橋	○			
宮の前橋	○			
高砂橋	○			

* 栄橋 平成 27 年度点検 判定Ⅲにより平成 29 年度補修工事実施

* 田尻小橋 平成 28 年度点検 判定Ⅲにより平成 30 年度補修工事実施

* ほか 4 橋 平成 30 年度点検 判定Ⅰ

6. 対策内容と実施時期

橋梁名	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度
栄橋			定期点検		
田尻小橋				定期点検	
新橋	定期点検				
塗合橋	定期点検				
小藪橋	定期点検				
五の坪橋	定期点検				
宮の前橋		定期点検			
高砂橋		定期点検			

7. 対策費用(橋梁定期点検は未計上)

計画期間	令和 5 年度	令和 6 年度	令和 7 年度	令和 8 年度	令和 9 年度
概算費用	—	—	—	—	—